

Nove empresas concorreram à Obra de Melhoramento da Rede de Drenagem de
Águas Pluviais na Colina da Taipa Grande

18 de Setembro de 2015

(Fonte: DSSOPT)

A fim de atenuar a eventual situação de inundação na Rua do Regedor quando ocorrem chuvas intensas, urgiu-se a necessidade da execução de um novo sistema de drenagem de águas pluviais na Colina da Taipa Grande e ao longo da Estrada Almirante Magalhães Correia para recolher parte da água pluvial oriunda da Colina da Taipa Grande e desviá-la para o novo colector de águas pluviais e para a box culvert de grandes dimensões localizada na Estrada Almirante Magalhães Correia, que depois será desaguada para o mar através da saída do emissário situado junto da Ponte da Amizade, de modo a reduzir o volume de água pluvial que percorre a Avenida Olímpica até estação elevatória de Pai Kok e dirimir a tensão da drenagem da Rua do Regedor. Assim sendo, participaram hoje (dia 18 de Setembro) no acto público de abertura das propostas realizado nas instalações da DSSOPT num total de 9 empresas.

Todas as 9 propostas foram admitidas, variando o preço proposto entre MOP\$ 40.000.000,00 e MOP\$ 77.000.000,00, e sendo prazo máximo de execução de 500 dias.

O âmbito da presente obra compreende a Colina da Taipa Grande e a Estrada Almirante Magalhães Correia, num comprimento total de 1.100m. A obra consiste sobretudo na execução de um canal em parte do talude da Colina da Taipa Grande, um colector de água pluvial de 1.500 mm de diâmetro, de uma box culvert de grandes dimensões de 2,8m de largura e na repavimentação da via pública. Durante a execução da obra será mantido o funcionamento do sistema de drenagem actualmente existente e será articulado com as concessionárias dos serviços de utilidade pública para a execução em simultâneo das suas infra-estruturas, de modo a evitar novamente a escavação da via pública.

Dado que a nova rede de drenagem a executar passará pelas principais artérias viárias de acesso à Ponte da Amizade, por isso a fim de dirimir o impacto ao trânsito durante a execução da obra, a obra da Estrada Almirante Magalhães Correia será realizada de forma faseada e serão adoptadas medidas provisórias para manter o trânsito rodoviário. A par disso, será ainda exigido ao empreiteiro a adopção de medidas que visem evitar que a obra possa poluir o ambiente envolvente, nomeadamente

pulverização com água para controlar a disseminação de poeira e utilização na medida dos possíveis de métodos que produzam menor ruído.

Segundo as estimativas, a obra terá início no 1.º trimestre de 2016 e poderá estar concluída no 2.º trimestre de 2017. A obra poderá criar 60 postos de trabalho.

Acto público de abertura das propostas da Obra de Melhoramento da Rede de Drenagem de Águas Pluviais na Colina da Taipa Grande

N.º	Concorrente	Proposta		Obs.
		Preço proposto (MOP\$)	Prazo de execução (dias)	
1.	Companhia de Construção Imobiliária Resoma, Lda	\$68.630.649,56	500	Admitida
2.	Companhia de Decoração San Kei Ip, Lda.	\$77.354.093,77	498	Admitida
3.	Construções e Obras Públicas Min Da, Lda.	\$53.735.660,40	500	Admitida
4.	Companhia de Construção e Engenharia Ki Pang, Lda.	\$63.440.981,57	490	Admitida
5.	Consórcio formada entre a Jian Jian Group (Macau) e Eternity	\$63.979.998,00	500	Admitida
6.	Companhia de Construção e Obras de Engenharia Tong Lei, Lda.	\$40.182.115,50	480	Admitida
7.	Empresa de Construção e Obras de Engenharia Tak Kin Ip, Lda.	\$67.101.329,40	500	Admitida
8.	Companhia de Construção Cheong Kong, Lda.	\$61.278.442,70	500	Admitida
9.	Sociedade de Construção Civil On Nong, Lda.	\$59.865.197,63	500	Admitida